PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO
EM 28/10/2014
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO QUANTO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES AO CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE POSTURA E DE EVENTUAL ERRO NO PROJETO NÃO RECONHECÍVEIS NA APROVAÇÃO.

Paulo Roberto Lukschal Amaral
Secretário M. de Infraestrutura Urbana
CREA-MG 36650 D

MEMORIAL DESCRITIVO

MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES

Imóvel: **CORRENTINHO.**

Localização: **Rua Natanael Da Silva Neto.**

Distrito: **Correntinho De Guanhães.**

Município: **Guanhães/MG.**

Proprietário: **Francisco Júnior De Miranda Sette.** **CPF: 048.991.496 - 97**

Área Total do terreno: **4.058,79 m².**

Quadra 01

Lote 01

Frente: Confronta-se com a **Rua 01** com extensão de 18,70 metros.

Lateral direita: Confronta-se com o Lote **02** com extensão de 15,16 metros, mais 6,43 metros em alinhamentos distintos, confrontando com **Margarida Flora Silva Sette.**

Lateral esquerda: Confronta-se com a **Rua 01** com extensão de 21,61 metros.

Fundos: Confronta-se com **Margarida Flora Silva Sette,** com extensão de 14,12 metros, mais 7,17 metros em alinhamentos distintos, confrontando com **Margarida Flora Silva Sette. Totalizando uma área de: 334,40 m².**

Lote 02

Frente: Confronta-se com a **Rua 01** com extensão de 19,00 metros

Lateral direita: Confronta-se com **Lote 03** com extensão de 15,60 metros.

Lateral esquerda: Confronta-se com **Lote 01** com extensão de 15,16 metros.

Fundos: Confronta-se com **Margarida Flora Silva Sette,** com extensão de 19,00 metros. **Totalizando uma área de: 294,33 m².**

Paulo Roberto Lukschal Amaro
Secretário M. de Infraestrutura Urbana
CREA-MG 36650 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO
EM 28 / 10 / 2014
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO QUANTO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES AO CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE POSTURA E DE EVENTUAIS USOS NO PROJETO NÃO RECONHECÍVEIS NA APROVAÇÃO

Lote 03

Frente: Confronta-se com a **Rua 01** com extensão de 16,85 metros, mais 4,14 metros em alinhamento irregular, mais 0,21 metros em alinhamento irregular, totalizando 21,20 metros. .

Lateral direita: Confronta-se com **Lote 04** com extensão de 13,05 metros.

Lateral esquerda: Confronta-se com **Lote 02** com extensão de 15,60 metros.

Fundos: Confronta-se com **Margarida Flora Silva Sette,** com extensão de 20,01 metros**. Totalizando uma área de: 261,22 m².**

Lote 04

Frente: Confronta-se com a **Rua 01** com extensão de 20,01 metros .

Lateral direita: Confronta-se com **Lote 05** com extensão de 13,19 metros.

Lateral esquerda: Confronta-se com **Lote 03** com extensão de 13,05 metros.

Fundos: Confronta-se com **Margarida Flora Silva Sette,** com extensão de 20,01 metros**. Totalizando uma área de: 263,62 m².**

Lote 05

Frente: Confronta-se com a **Rua 01** com extensão de 10,64 metros, mais 8,92 metros em alinhamento irregular, mais 8,92 metros em alinhamento irregular, totalizando uma distância de 28,48 metros.

Lateral direita: Confronta-se com **Margarida Flora Silva Sette** com extensão de 10,82 metros, mais 3,70 metros em alinhamento irregular, totalizando uma distância de 14,52 metros.

Lateral esquerda: Confronta-se com **Lote 04** com extensão de 13,19 metros.

Fundos: Confronta-se com **Margarida Flora Silva Sette,** com extensão de 26,45 metros**. Totalizando uma área de: 310,70 m².**

QUADRA 02

Lote 01

Frente: Confronta-se com a **Rua 01** com extensão de 31,07 metros, mais 2,92 metros em alinhamento irregular, totalizando uma distância de 33,99 metros.

Lateral direita: Confronta-se com **Francisco Aniceto Barbosa** com extensão de 10,55 metros.

Lateral esquerda: Confronta-se com **Lote 02** com extensão de 13,12 metros.

Fundos: Confronta-se com **José Domingos Da Silva** com extensão de 22,82 metros mais 9,94 metros em alinhamento irregular totalizando uma distância de 32,76 metros**. Totalizando uma área de: 428,37 m².**

Lote 02

Frente: Confronta-se com a **Rua 01** com extensão de 12,51 metros, mais 9,07 metros em alinhamento irregular, mais 1,89 metros em alinhamento irregular, totalizando uma distância de 23,47 metros.

Lateral direita: Confronta-se com **o Lote 01** com extensão de 13,12 metros.

Lateral esquerda: Confronta-se com **Lote área institucional** com extensão de 9,91 metros.

Fundos: Confronta-se com **José Campos De Miranda,** com extensão de 22,00 metros. **Totalizando uma área de: 267,74 m².**

Área Institucional

Frente: Confronta-se com a **Rua 01** com extensão de 9,00 metros, mais 7,11 metros em alinhamento irregular, mais 9,91 metros em alinhamento irregular, totalizando uma distância de 26,02 metros.

Lateral direita: Confronta-se com **José Campos De Miranda,** com extensão de 12,10 metros.

Lateral esquerda: Confronta-se com **Margarida Flora Silva Sette,** com extensão de 6,14 metros.

Fundos: Confronta-se com **Área de Preservação Permanente,** com extensão de 21,85 metros. **Totalizando uma área de: 204,95 m².**

Área de Preservação Permanente

Frente: Confronta-se com a **Área Institucional** com extensão de 21,85 metros

Lateral direita: Confronta-se com **José Campos De Miranda,** com extensão de 13,69 metros, mais 3,97 metros em alinhamento irregular, totalizando 17,66 metros de extensão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO
EM 28/10/2014
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO QUANTO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES AO CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE POSTURA E DE EVENTUAL ERRO NO PROJETO NÃO RECONHECÍVEIS NA APROVAÇÃO.

Paulo Roberto Lukschal Amaral
Secretário M. de Infraestrutura Urbana
CREA-MG 36650 D

Lateral esquerda: Confronta-se com **Margarida Flora Silva Sette,** com extensão de 10,97 metros.

Fundos: Confronta-se com o **Córrego Correntinho,** com extensão de 3,12 metros, mais 8,47 metros em alinhamento irregular, mais 9,82 metros em alinhamento irregular, novamente em alinhamento irregular mais 2,53 metros, totalizando uma distância de 23,94 metros. **Totalizando uma área de: 333,52 m².**

ENG.SIDYGLEISON OLIVEIRA SILVA

CREA 133485/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
LIBERADO PARA CONSTRUÇÃO
EM 28/10/2014
ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO QUANTO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES AO CÓDIGO DE OBRAS, CÓDIGO DE POSTURA E DE EVENTUAL ERRO NO PROJETO NÃO RECONHECÍVEIS NA APROVAÇÃO.

Paulo Roberto Lukschal Amaral
Secretário M. de Infraestrutura Urbana
CREA-MG 36650 D